

NOTIZIE STRAORDINARIE DA UN ALTRO PIANETA

SCHEMA TECNICA



spazio scenico : **mt.12 x 6 minimo per montaggio di un praticabile di mt. 8 X4, H 50cm.**

quadratura nera, con quinte e arlecchino mobile.

1 tiro per montaggio di n° 1 fondale mt. 8 L x 5 H.

buio assoluto in sala.

proiettori : n° 8 proiettori 1000W con bandiere, da posizionare su n° 1 americana

disposta all'altezza del fondale.

n° 4 proiettori 1000W con bandiere, in 1° americana frontale.

n° 4 proiettori 500W con bandiere, da posizionare in tagli laterali, su piantane o bilancini.

n° 4 domino 1000 W, con portagelatine, da posizionare davanti al fondale.

dimmer per n° 12 canali 2000W con centralina.

carico luci 20KW minimo, 380V 3F+N , prese corrente omologate CEE.

video : **possibilità di sistemare un proiettore video a fondo sala.**

montaggio : 5 ore

smontaggio : 4 ore

Spettatori : Se l'azione si svolge in una sala senza palcoscenico, anche all'aperto, sarebbe opportuno far sistemare gli spettatori a distanza dal praticabile di scena e possibilmente su a gradinata per facilitare la visione.

breve

durata : L' azione teatrale dura **35 minuti.**

Allegato : schema praticabile per montaggio.

